



**Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.4 ПС Кузембетьево,
Мензелинского РЭС**



Существующая ВЛ-10кВ Ф.4
ПС Кузембетьево отп. на
КТП-153 н.п. Верхний
Такермень



Существующая ВЛ-10кВ Ф.4
ПС Кузембетьево отп. на
КТП-153 н.п. Верхний
Такермень



Планируемая ВЛ-10кВ Ф.4 ПС
Кузембетьево отп. на
КТП-153 н.п. Верхний
Такермень

Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Кузембетьево отп. на КТП-153 в пролете опор.№56-77 ориентировочной протяженностью L=1,50км., проводом АС-50.

Справка

- **Рассмотрен вариант реконструкции:**

- Строительство участка ВЛ 10 кВ в пролете оп. № 56-77 ВЛ 10 кВ Ф.4 ПС Кузембетьево протяженностью 1500 м. проводом АС-50:

- установка одностоечных опор №59,60,61,62,63,64,65,66,68,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84, -22 шт.

- установка опор двухстоечных № 67,69,75.

- установка опор трехстоечных №57,58,73

- строительство провода А-50 пролет опор №57-77 по трассе 1500 м. в три провода (протяженность 4500 м.)
- предусмотреть опоры ж/б – СВ 10,5

- Демонтаж участка ВЛ-10кВ в пролете оп. №56-77 ВЛ 10 кВ Ф.4 ПС Кузембетьево протяженностью 1400 м.:

- демонтаж провода А-50 пролет опор №57-77-по трассе 1400 м. в три провода (протяженность 4200 метров)

- демонтаж б/у опор СВ 10,5-24 шт.

- переустановка анкерной оп. № 1,2 отп. на КТП -162 ВЛ-10 кВ Ф.4 ПС Кузембетьево;

- переустановка анкерной оп. № 1 отп. на КТП -154 ВЛ-10 кВ Ф.4 ПС Кузембетьево;

- Ориентировочно, укрупненная стоимость работ составит: 1375 273,07 руб. без НДС.